

納 入 仕 様 書

1. 工事名称: 木桶諸味槽組立納入
2. 納入場所: 〒679-1212 兵庫県多可郡多可町加美区西脇112
足立醸造株式会社
3. 納 期: 令和4年2月28日 組立完了

4. 納入仕様

(1)タンク本体

- ①型式.....縦型円筒形・屋内設置木製タンク
- ②寸法.....φ 2200×2000H(1730D) Full容量約6.5KL 自重約1.2トン
- ③数量.....20基
- ④常用使用圧力...大気圧+液頭
- ⑤常用使用温度...5~40°C(温水洗浄温度60°C MAX90°C)
- ⑥周囲環境条件...多可郡屋外一般環境(屋内設置 温度:0°C~35°C)
- ⑦内容液.....醤油諸味
比重1.2 塩分濃度18% PH4.6~7 比熱0.8kcal/kg
- ⑧耐震係数.....考慮せず
- ⑨風荷重.....考慮せず
- ⑩材質・寸法・処理
 - ・本体木部...根太:米ヒバ材90×150□
底板:米ヒバ120t/70t(約1/20すり鉢勾配)
側板:吉野杉内面漆(拭き漆3回)処理材65t
 - ・締付バンド...SUS-304
M20丸鋼バンド8段締め 2方締め
使用ナットは10割ナット・ダブルナットは8割ナット
本体締込後、ズレ防止の為SUS-304製U字ステップルをバンド1本当たり3ヶ所取付
 - ・締付金具...Fc-200 溶融亜鉛メッキドブ漬け処理
 - ・蓋.....なし
 - ・本体底面取付ノズル...SUS-316
(汲出用).....SUS-316L及び引出し配管HIVP及びボールバルブ・カムロックアダプター取付
65A1ヶとし、中心に取付をすること。
引出し配管取合はラップジョイントフランジとし、フランジはJIS-10kg/cm²とすること。
引出し配管はHIVPとし、65Aボールバルブ・カムロックアダプター・ダストキャップ迄の取付を行うこと。使用パッキンはテフロン製とすること。
又、根太よりの引出し配管サポート(3ヶ所・SUS-304)及びボールバルブサポート(FLより)を含むこと。
 - ・側板・底板及び

各ノズルシール材・・・シリコンシーラント

内部充填とし接液部露出は最小限とすること。

・使用釘・ビス・・・・・・SUS-304

槽内部使用についてはSUS-316L

(2)側板・底板埋木処理

死節及び内外2材面間を貫通する節については全て埋木処理すること。

(3)基礎

既設木桶ブロックと同様のコンクリートブロックを、1基当り12個

設置床面はフラットとし、弊社にてコンクリート製ブロック設置実施

(4)施工工事及び支給品

①現地工事に必要な水・電力他ユーティリティ 1式

②組立完了後の水張りに必要な用水及び作業

③作業員休憩所・トイレ及び手洗所を貸与

④組立場所直近に資材置場として、 $10 \times 10\text{m} = 100\text{m}^2$ (建屋内)、荷降しスペースとして $10 \times 20\text{m} = 200\text{m}^2$ (建屋外)程度を貸与。

⑤荷降し用フォークリフト無償貸与

⑥本工事にて発生した廃材は工場内仮置きとして、処理は含まない

(5)検収及び保証

①検収・・・現地にて組立完了後、外観検査・水張り試験にて異常がない時点で検収すること

②保証・・・検収後1年以内に生じた液漏れや破損・変形が発生し、明らかに弊社に原因がある場合は無償にて補修及び交換すること。